

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству территории на объекте: " Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниково, ул. 40 лет Победы, 4А, 5"**

№ п/п	Наименование	
1.	Наименование объекта	Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниково, ул. 40 лет Победы, 4А, 5
2.	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, благоустройство
3.	Место выполнения работ	Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниково, ул. 40 лет Победы, 4А, 5
4.	Сроки выполнения работ	С даты заключения контракта до 01.06.2026
5.	Выполняемые работы	Капитальный ремонт в соответствии с локальными сметными расчетами, и проектно-сметной документацией
	Объемы выполняемых работ	-Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных -36,1м³ - Разборка бортовых камней: на щебеночном основании- 147м - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 22 НЛ на БНД – 320,0 м²; - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВЛ на БНД – 320,0 м²; - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей А 8 ВЛ на БНД – 160,0 м²; - установка бортовых камней БР 100.30.15 бетон В30 – 119,0 шт.; - установка бортовых камней БР 100.20.8 бетон В22,5 – 151,0 шт.; - установка МАФ: - Скамья со спинкой (двор) 1800х620х800 мм (сталь, брус) -4шт.; - Урна (двор) объем 30 л. 790х488х488 мм (сталь, брус) – 4 шт.; - Хоз. секция для сушки белья(пара), 1500*40*2200 мм, материал-сталь – 3 пары; - Стойка для чистки ковров 3000х1000х2000 мм, материал-сталь – 1 шт..
6.	Требования к применяемым материалам	1. При производстве работ применять современные материалы и оборудование российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается. 2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов российского производства государственным стандартам и техническим условиям. 3. Особо не указанные материалы – согласно действующих СНИПов, ГОСТов и других нормативных документов. Характеристики, не влияющие на функциональное назначение (форма, цвет, фактура, и пр.) материалов при наличии такой необходимости и возможности выбора согласовываются с Заказчиком до начала производства работ. 4. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия, которые Подрядчик представляет Заказчику при согласовании до начала работ с использованием этих материалов. 5. Исполнитель обязан соблюдать требования: - Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический

		регламент о требованиях пожарной безопасности». - Правил противопожарного режима в Российской Федерации №113 от 17.02.2014г. - Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» - СП 45.13330.2017 и СП 82.13330.2016 – об охране окружающей среды. - СП 48.13330.2011 – о составлении Акта освидетельствования скрытых работ.
7.	Требования к безопасности выполняемых работ	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Исполнитель обязуется: -обеспечить в период производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности; - нести ответственность за сохранность оборудования и другого имущества. Исполнитель обязан:- в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику. - своевременно, в течение 24 часов, выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности работ. К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, инструктаж оформляется документально. Все работающие должны быть обеспечены касками, спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Должны иметь должностные инструкции и допуск к работе на высоте. Руководство за ходом проведения работ должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. При выполнении работ связанных с перекрытием движения , а также работам проводимыми на проезжей части Исполнитель обязан установить соответствующие дорожные знаки, а также выставить ограждения на местах проведения работ. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Исполнителя. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
8.	Нормативно – правовые акты	При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: Кодекс 73-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия; ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия; ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия; ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов; ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ;

		ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования. ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. ГОСТ 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.
9.	Прочие требования	1. Перед началом производства работ подрядчик согласовывает с заказчиком график производства работ, схему производства работ, 2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ, в течение двух лет согласно статьи 756. «Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ» ГК РФ.
10.	Требования к сдаче работ	Работы должны быть выполнены в установленный срок. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, изучение исполнительной документации Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия качества выполняемых работ нормативной документации, проверка соответствия стоимости выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки. По окончании производства работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта. Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных видов работ, являются: -акт приемки выполненных работ (КС-2)-Зэкз.; -акт освидетельствования скрытых работ-Зэкз.; -справка стоимости выполненных работ (КС-3) - Зэкз.; -исполнительные схемы проведения работ-Зэкз.; -сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ; -журнал производства работ (КС-6); -журнал учета выполненных работ (КС-6а). Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.
11.	Гарантийный срок на выполненные работы	36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) и акта комиссионной приемки объекта в эксплуатацию. Гарантии распространяются на все применяемые материалы и работы, выполненные Исполнителем на объекте. Гарантийный срок прерывается на время устранения недостатков Исполнителем. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где

		кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем, но не может быть менее 12 (двенадцать) месяцев. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
--	--	--

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Родниковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

Председатель Родниковского сельского совета - глава администрации Родниковского сельского поселения Республики Крым

М.П. _____ / _____ /

М.П. _____ /Тарасов С.И./